

工 事 番 号		施 工 年 度	令和6年度
工 事 名 称	令和6年度 生駒線送水管工事三郷第1ブランチ(のどか村送水)舗装本復旧工事2		
工 事 場 所	生駒郡三郷町立野地内～三郷町南畑地内		
施 工 主		工事概要 (舗装工) As切削オーバーレイ工 A=2,474㎡(t=50mm) As舗装工 A= 33㎡(t=50mm) As舗装版打換え工 A=3,857㎡(t=50mm) 付帯工・アスカーブ工 1式 区画線工 1式 (適用工区) 生駒線送水管工事三郷第1ブランチ(のどか村送水)第1工区 " (のどか村送水)第2工区 " (のどか村送水)第3工区の4	
設 計 区 分	実施設計		
路 線 名			
工 事 期 間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
工 事 日 数	日		
部 課 名	環境整備部水道課		
積 算 担 当			
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税相当額			

工 事 内 訳 書

工事区分・種別・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工事						
舗装工		式	1			
舗装本復旧工	(県道236号)	式	1			
舗装版切断		m	64			
切削オーバーレイ工(即日一層舗設)	段差すりつけなし、切削深7cm以下、t=5cm	㎡	1,047			第 1号単価表
Asクズ処分	(運搬費・処分費共(奈良県アスコン協同組合))	m ³	52			第 2号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	305			第 18号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	8			第 19号単価表
舗装本復旧工	(ダム管理道路) As舗装新設含む	式	1			
舗装版切断		m	32			
切削オーバーレイ工(即日一層舗設)	段差すりつけなし、切削深7cm以下、t=5cm	㎡	1,427			第 1号単価表
Asクズ処分	(運搬費・処分費共(奈良県アスコン協同組合))	m ³	71			第 2号単価表
バックホウ掘削積込		m ³	10			第 5号単価表

工 事 内 訳 書

工事区分・種別・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（車道部）	（補足材なし）	m ²	33			第 6号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m以上、施工厚=15cm、施工層数=1	m ²	33			第 7号単価表
上層路盤工	施工幅1.8m以上、施工厚=10cm、施工層数=1	m ²	33			第 8号単価表
アスファルト機械舗設（車道及び路肩）	3.0m < b、t=5cm、プライムコート散布	m ²	33			第 9号単価表
アスカープ		m	44			
地先境界ブロック撤去		m	4.9			
構造物とりこわし工（機械施工） 昼間	無筋構造物 制約無, 低騒音 ・低振動対策不要	m ³	0.1			第 4号単価表
地先境界ブロック		m	4.6			
残土処分	運搬費・処分費共（大起環境（王寺町藤井））	m ³	10			第 11号単価表
C o 殻処分	運搬費・処分費共（奈良県アスコン協同組合）	m ³	0.1			第 13号単価表
舗装本復旧工	（町道・し尿処理場進入路）	式	1			
舗装版切断		m	85			
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		m ²	3,857			第 14号単価表

工 事 内 訳 書

工事区分・種別・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト機械舗設（車道及び路肩）	3.0m < b、t=5cm、プライムコート 散布	㎡	3,857			第 9号単価表
As殻処分	（運搬費・処分費共（奈良 県アスコン協同組合））	㎡	193			第 15号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	実線 15cm 制約無,排水性 舗装でない,供用区間	m	87			第 18号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない	m	13			第 10号単価表
安全費		式	1			
交通等安全費		式	1			
安全費		現場	1			第 17号単価表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1			
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						

第 1号		切削ホーレイ工(即日一層舗設) 段差すりつけなし、切削深7cm以下、t=5cm					100㎡当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573					
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート用)	ℓ	43					
路面切削機運転費 (一層舗設、7cm以下)	ホイール式、廃材積込装置付、排出ガス対策	日	0.11			第 1号運転費		
路面清掃車運転費 (一層舗設、7cm以下)	ブラシ・四輪式、路面切削工事用	日	0.11			第 2号運転費		
アスファルトフィニッシュ運転費 (一層舗設、7cm以下)	ホイール型、排出ガス対策型	日	0.11			第 3号運転費		
ロードローラ運転費 (一層舗設、7cm以下)	マカダム、排出ガス対策型	日	0.11			第 4号運転費		
タイヤローラ運転費 (一層舗設、7cm以下)	普通型、排出ガス対策型	日	0.11			第 5号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1㎡当たり								

